

Wasser- und Abwasserverband „Panke/Finow“

- Der Verbandsvorsteher -



Preisliste

**für die Herstellung von Trinkwasserhausanschlüssen
gültig ab 01.04.2023**

1. Herstellungskosten für Hausanschlüsse d_A 32 – d_A 63

Richtwerte	Netto	Brutto (Inkl. 7 % MwSt)
1.1 Herstellungsaufwand Standardanschluss d _A 32 (Kopfloch herstellen, Anbohrschelle montieren und anbohren, EBG komplett liefern, PE-Verschraubung liefern und einbauen, Wasserzählergarnitur montieren, Spülen des TW-Hausanschlusses, Sichtdruckprobe durchführen, Zählerkarte schreiben, Bestandszeichnung anfertigen)	1.330,55 €	1.423,69 €
<p>EBG = Erdenbaugarnitur bestehend aus Schiebergestänge, Unterlegplatte Schieberkappe, Schieberkappe, Umrandungsplatte Schieberkappe</p> <p><u>Hinzu kommen:</u></p>		
1.2 Kosten der Anbohrschelle entsprechend der Rohrdimension der TW-Hauptleitung		
d _A 90	312,80 €	334,70 €
d _A 125	319,70 €	342,08 €
d _A 180	356,50 €	381,46 €
d _A 225	379,50 €	406,06 €
1.3 Kosten je Meter Hausanschlussleitung (Rohrmaterial u. Erdarbeiten)		
d _A 32	je m 67,85 €	72,60 €
d _A 40	je m 69,00 €	73,83 €
d _A 50	je m 70,15 €	75,06 €
d _A 63	je m 74,75 €	80,00 €
- ab 25 Meter 1 % Nachlass -		
1.4 1 Stück Mauerdurchführung d _A 32 (gerade) liefern u. montieren	148,35 €	158,73 €
1 Stück druckwasserdichte Mauerdurchführung d _A 32 (gerade) liefern und montieren	174,80 €	187,04 €
1 Stück Mauerdurchführung d _A 32 (90°) liefern u. montieren	181,70 €	194,42 €
1 Stück druckwasserdichte Mauerdurchführung d _A 32 (90°) liefern und montieren	203,55 €	217,80 €
Leitungsverlegung durch vorhandene Mauerdurchführung u./o. Mehrspartenhauseinführung	178,25 €	190,73 €
1.5 Eventualpositionen/Zusatzleistungen		
1.5.1 Bauwasseranschluss (späterer Einbau des Wasserzählers im Keller oder Hauswirtschaftsraum)	831,45 €	889,65 €
1.5.2 Kosten für zusätzlichen Hausanschlussschieber 1"	328,90 €	351,92 €
1.5.3 Oberflächenbefestigung 1 m ² - Kunststeinplatten aller Größen aufnehmen, beiseite setzen und nach Beendigung der Arbeiten wiederherstellen	44,85 €	47,99 €

1.5.4	Oberflächenbefestigung 1 m ² - Betonsteinpflaster aller Größen aufnehmen, beiseite setzen und nach Beendigung der Arbeiten wiederherstellen	50,60 €	54,14 €
1.5.5	Oberflächenbefestigung 1 m ² - Natursteinpflaster aller Größen aufnehmen, beiseite setzen und nach Beendigung der Arbeiten wiederherstellen	80,50 €	86,14 €
1.5.6	Oberflächenbefestigung 1 m ² - Betonfläche aller großen aufbrechen, auftragnehmerseitig entsorgen und nach Beendigung der Arbeiten neu wieder herstellen	162,15 €	173,50 €
1.5.7	Oberflächenbefestigung 1 m ² - 2-lagige Asphaltfläche aller Größen aufbrechen, auftragnehmerseitig entsorgen und nach Beendigung der Arbeiten neu wieder herstellen	288,65 €	308,86 €
1.5.8	Wasserhaltung (Abrechnung auf Nachweis durch ausführende Firma)		
	offene Wasserhaltung je Betriebsstunde	47,15 €	50,45 €
	geschlossene Wasserhaltung je m Baugrubenlänge	205,85 €	220,26 €
1.6	Verkehrssicherung Ordnungsgemäße Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs entsprechend der StVO im Baustellenbereich; einschließlich Aufstellen, Vorhalten und Abbauen der Beschilderung und Absperrung der Baustelle	378,35 €	404,83 €
1.6.1	Lichtsignalanlagen entsprechend den Anordnungen der Verkehrsbehörde betriebsfertig aufstellen, während der Bauzeit vorhalten, in Betrieb halten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen	1.101,70 €	1.178,82 €

Zur schnellen Ermittlung der zu erwartenden Kosten hier eine kurze Berechnungshilfe:

1.1 Herstellungsaufwand Standardanschluss d _A 32		1.423,69 €
1.2 Kosten der Anbohrschelle (z.B. d _A 125 = 342,08 €)	+	bitte einsetzen
1.3 Kosten je Meter Hausanschlussleitung (z.B. 10m x 72,60 €/m)	+	bitte einsetzen
1.4 Hauseinführung (z.B. d _A 32 (90°) druckwasserdicht = 217,80 €)	+	bitte einsetzen
1.5 Eventualpositionen/Zusatzleistungen (z.B. Oberflächenbefestigung)	+	bitte einsetzen
1.5 Eventualpositionen/Zusatzleistungen (z.B. geschlossene Wasserhaltung)	+	bitte einsetzen
Summe	

Zusätzliche Kosten aus den Eventualpositionen/Zusatzleistungen sind abhängig vom Anschlussort bzw. von den Anschlussbedingungen.

ACHTUNG: EIGENLEISTUNGEN BIS ZUR RECHTSTRÄGERGRENZE (WASSERZÄHLER) SIND NICHT GESTATTET !

Wichtige Hinweise – Bitte wenden !

2. Wichtige allgemeine Hinweise

2.1 Die in der Preisliste enthaltenen Herstellungskosten stellen **unverbindliche** Richtwerte dar.

Treten bei der Herstellung des Hausanschlusses notwendige Kosten und Aufwendungen auf, die in dieser Preisliste nicht enthalten sind, so ist der Anschlussnehmer zur zusätzlichen Kostenübernahme dieser Leistungen verpflichtet. Gemäß der Satzung zur Erhebung von Gebühren und Kostenersatz in der Wasserversorgung des WAV „Panke/Finow“ in der jeweils gültigen Fassung werden die tatsächlich entstandenen Kosten berechnet.

2.2 Die Art der Mauerdurchführung (einfach oder druckwasserdicht) ist in jedem Falle durch den Kunden mit der ausführenden Firma zu bestimmen.

2.3 Bei Hausanschlusslängen auf dem Grundstück des Anschlussnehmers von mehr als 40 m oder keiner Möglichkeit der frostfreien Unterbringung des Wasserzählers, ist vom Anschlussnehmer ca. 1 m hinter der Grundstücksgrenze ein Wasserzählschacht nach DIN 1988 (wasserdicht) sowie dem jeweils gültigen technischen Regelwerk des WAV „Panke/Finow“ zu errichten.

3. Hinweis zur Bearbeitungsgebühr

3.1 Gemäß Verwaltungsgebührensatzung vom 02.12.2004 erhebt der WAV „Panke/Finow“ für die Bearbeitung von Trinkwasseranträgen zum Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage eine Gebühr in Höhe von - **25,00 €** - !

ACHTUNG:

**EIGENLEISTUNGEN BIS ZUR RECHTSTRÄGERGRENZE (WASSERZÄHLER)
SIND NICHT GESTATTET !**